



Dyrektor
Centrala
Fax
e-mail:

(067) 210 62 00
(067) 210 66 66
(067) 212 40 85
wszpila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
www.tuv.com
ID 9108628147

Piła, dn. 10.06.2020 roku

EZP.I-241/38/20

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica**”.

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące **pytania:**

Pytanie nr 1

Proszę o doprecyzowanie w jakiej formie należy wnieść wadium oraz czy dowód potwierdzający wniesienie załączyć do oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 45 ust. 6 i 7 ustawy Pzp (Dz.U. 2019 poz. 1843). Modyfikacja SIWZ IV, V znajduje się na stronie BIP Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Na rysunku A_1.1_01 RZUT – ONKOLOGIA DZIENNA nie oznaczono zakresu robót (tak jak na rysunku A_1.1_101 RZUT – ODZIAŁ ONKOLOGI). W zawiązku z powyższym proszę o doprecyzowanie czy korytarz przed wejściami na onkologię dzienną jest również objęty zakresem opracowania?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 3

Czy wykonawca robót, w czasie ich realizacji robót będzie mógł korzystać z windy „brudnej” do transportu materiałów niezbędnych do realizacji prac?

Odpowiedź: TAK. W ograniczonym zakresie.

Pytanie nr 4

Jakie ościeżnice należy przyjąć dla stolarki wewnętrznej płycinowej: kątowe czy regulowane?

Odpowiedź: Ościeżnice regulowane.

Pytanie nr 5

W PFU Zamawiający określił wymagania graniczne dla temperatury w poszczególnych pomieszczeniach oraz ilości powietrza wentylacyjnego. Zasugerowano również, że klimatyzacja pomieszczeń będzie realizowana za pomocą central wentylacyjnych. Z uwagi na to, iż każda z central będzie obsługiwać kilka pomieszczeń o różnych zyskach ciepła oraz orientacji wobec stron świata należy zastosować oddzielne układy klimatyzacji dla poszczególnych pomieszczeń niezależne od wentylacji. Proszę o potwierdzenie czy tego typu klimatyzatory mają być w wykonaniu kanałowym, ściennym itp.? Proszę podać źródło chłodu tj. woda lodowa czy freon.

Odpowiedź: Wykonanie kanałowe, źródło chłodu woda lodowa.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Instalacji c.o.

Czy należy przewidzieć wykonanie wzmocnień pod grzejniki higieniczne zawieszane na ścianach zewnętrznych. Ściany zewnętrzne są prawdopodobnie wykonane w technologii szkieletowej stalowej, więc żeby zawiesić grzejniki należy wykonać konstrukcję pod każdy grzejnik.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 7

Dotyczy: Instalacji c.o.

Istniejące grzejniki żeberkowe mają inny sposób montażu. Czy gałązki grzejnikowe można wykonać z rur wielowarstwowych łączonych za pomocą złączy zaciskowych?

Odpowiedź: Można wykonać, jednak nie mogą być widoczne na zewnątrz.

Pytanie nr 8

Dotyczy: Instalacji c.o.

Czy należy przewidzieć brak możliwości odcięcia poszczególnych pionów c.o. w celu wymiany grzejników ze względu na zły stan zaworów podpionowych?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 9

Dotyczy: Instalacja wod.-kan.

Czy należy przewidzieć brak możliwości odcięcia poszczególnych pionów wodnych w celu wymiany podejść wodnych ze względu na zły stan zaworów podpionowych?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 10

Dotyczy: Instalacja wod.-kan.

Czy piony kanalizacji i wody występują w pobliżu projektowanych węzłów sanitarnych?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 11

Dotyczy: Instalacja wod.-kan.

Ponadto, z uwagi na złożoność przedsięwzięcia i konieczność wstępnego doboru urządzeń wentylacyjnych zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Prosimy o informację dotyczącą lokalizacji centrali p. poż. i ilości wolnych obwodów do wykorzystania w związku z modernizacją -1 i 4.

Odpowiedź: Lokalizacja IV p. - lewa strona, wolnych obwodów 60.

Pytanie nr 13

Prosimy o informację czy należy przewidzieć wymianę okna w 0.3 SALA ZABIEGOWA na poziomie -1 na EI60, zgodnie z rys. A-03 stanowiącego załącznik do Projektu Technicznego

Odpowiedź: TAK. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Prosimy o informację czy należy przewidzieć wymianę drzwi D30 i D33 na poziomie -1 na EI60, zgodnie z rys. A-03 stanowiącego załącznik do Projektu Technicznego.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem 2A oraz 2D do SIWZ.

Pytanie nr 15

Prosimy o informację dotyczącą lokalizacji włączenia do istniejących sieci telefonicznej, informatycznej oraz DSO i SSP.

Odpowiedź: Lokalizacja IV p. - lewa strona.

Pytanie nr 16

Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 7 miesięcy, prośbę swoją motywując tym, że w obecnej sytuacji zagrożenia koronawirusem terminy realizacji, dostaw materiałów i urządzeń mogą być wydłużone i zagrażać umownemu terminowi realizacji zadania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Prosimy o informację czy należy przewidzieć wymianę drzwi D31 zlokalizowanych w przejściu na klatkę schodową na poziomie 4, zgodnie z rys. A-06 stanowiącego załącznik do Projektu Technicznego.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 18

Prosimy o informację, czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa urządzeń do brudownika - maceratora, jeżeli tak, prosimy o podanie minimalnych wymagań i parametrów technicznych.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 19

W odniesieniu do §8 ust. 2 pkt E, Wykonawca wnosi o uzupełnienie §8 o zapis: Wykonawca naliczy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

Prosimy o udzielenie informacji czy Projekt techniczny: Dokumentacja projektowa ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Szpitala Specjalistycznego w Pile w zakresie obowiązujących przepisów szczegółowych z uwzględnieniem decyzji i nakazów wydanych dla obiektu przez upoważnione organy kontrolne, jest wersją ostateczną, uzgodnioną przez rzeczoznawcę p. poż. i zaakceptowaną przez Zamawiającego.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 21

W PFU są wskazane oprawy sufitowe np. 600x600 w poszczególnych pomieszczeniach, ale bez określonych parametrów. Prosimy o informację, czy należy istniejące oświetlenie pomieszczeń wymienić na nowe? Jeżeli tak, prosimy o podanie szczegółowych parametrów oraz ilości tych opraw.

Odpowiedź: TAK. Zgodnie z normami dla poszczególnych pomieszczeń.

Pytanie nr 22

Dotyczy: stolarka drzwiowa wewnętrzna.

Istnieje rozbieżność pomiędzy PFU a zestawieniem stolarki.

Z odpowiedzi Zamawiającego z dnia 08.06.2020 tj. "Zgodnie z PFU oraz załącznikiem nr 3 do wyjaśnień specyfikacji z dnia 04.06.2020 r." w dalszym ciągu nie wynika jaka ma być zastosowania stolarka wewnętrzna. Natomiast załącznik nr 3, do którego odnosi się Zamawiający dotyczy "Rozmieszczenie pionów gazów medycznych stanowi integralną część niniejszych wyjaśnień (zał. nr 3)", a nie zestawienia stolarki.

Prosimy o podanie dokładnej informacji, czy stolarka wewnętrzna ma być drewniana czy z blachy powlekanej?

Odpowiedź: Stolarka określona jest w SIWZ (pkt 10.4.1 PFU).

Pytanie nr 23

Prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje gresy na posadzkę: grupa R10 antypoślizgowości, 4 minimalna klasa ścieralności, 4 klasa odporności na płamienie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje wykonanie robót posadzkarskich na ciągu komunikacyjnym przy wejściach do pomieszczenia 0.8 POCZEKALNIA (poziom -1).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (pkt. 10.4.1 PFU)

Pytanie nr 25**Dotyczy: Projektu umowy**

Wykonawca proponuje uzupełnić treść Umowy o:

§4

9.Obowiązki Zamawiającego:

a) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar pieniężnych w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy - w wysokości 1% wartości faktury za każdy dzień przekroczenia terminu płatności.

b) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar pieniężnych w przypadku braku udziału Zamawiającego w czynnościach odbioru częściowego, końcowego lub odbioru ostatecznego - w kwocie 2 000,00 złotych (dwa tysiące złotych 00/100) za każdą nieobecność w wyznaczonym terminie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.